

СУМАРНИ ЗАГУБИ НА ПОМЕЩЕНИЯТА (Watt)



Етаж : Етсж2

1	ОФИС " ИСП. ПО ТРУДА	:	3115
2	ОФИС	:	1483
3	ОФИС	:	1483
4	ОФИС	:	1483
5	ОФИС	:	2688
6	ОФИС	:	3948
7	ОФИС	:	1129
8	ОФИС	:	1402
9	ОФИС	:	2727
10	ОССЗ	:	2368
11	ТОАЛЕТНА	:	1204

Сумарни Загуби на Етажа : **23031**

Етаж : Етаж 3

1	ОФИС "ЗЕМЕДЕЛИЕ"	:	1621
2	ОФИС	:	1483
3	ОФИС	:	1259
4	ОФИС	:	1259
5	ОФИС	:	3506
6	ОФИС	:	2585
7	ОФИС	:	1402
8	ОФИС	:	2727
9	ОФИС	:	2727
10	ОФИС	:	2727
11	ОФИС	:	2151
12	ТОАЛЕТНА	:	1204

Сумарни Загуби на Етажа : **24652**

Етаж : Етаж 4

1	УПРАВИТЕЛ	:	1621
2	СЪРВЪР	:	1483
3	ОФИС	:	1259
4	КТЗП	:	2716
5	ИАРА	:	2603
6	ИАРА	:	2585
7	ИАРА	:	1402
8	ИАРА	:	1402
9	МФВС	:	1402
10	КУИППД	:	2727
11	ОССЗ	:	2727
12	ОФИС	:	2151
13	ТОАЛЕТНА	:	1204

Сумарни Загуби на Етажа : **25284**

Етаж : Етаж 5

1	ЗЪВОЛ.КАВИНЕТ	:	1743
2	ЗЪВОЛ.КАВИНЕТ	:	1610
3	ОФИС	:	1259
4	ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ	:	2716
5	ОФИС	:	2603
6	ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ	:	3948
7	ЗЪВОЛ.КАВИНЕТ	:	1551
8	ЗЪВОЛ.КАВИНЕТ	:	1551
9	ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ	:	2727
10	ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ	:	2727
11	ОФИС	:	2151
12	ТОАЛЕТНА	:	1204

Етаж : Етаж 6

1	ОФИС	:	1621
2	ОФИС	:	1483
3	ОФИС	:	2716
4	ОФИС	:	3962
5	ОФИС	:	3948
6	ОФИС	:	2727
7	ОФИС	:	2727
8	ОФИС	:	4878
9	ТОАЛЕТНА	:	1204

Сумарни Загуби на Етажа : 25267



Етаж : Етаж 7

1	ОФИС	:	1621
2	ОФИС	:	1394
3	ОФИС	:	1394
4	ОФИС	:	1394
5	ОФИС	:	1394
6	ОФИС	:	2214
7	ОФИС	:	2151
8	ОФИС	:	1402
9	ОФИС	:	1402
10	ОФИС	:	1402
11	ОФИС	:	1402
12	ОФИС	:	1402
13	ОФИС	:	1402
14	ОФИС	:	3515
15	ТОАЛЕТНА	:	1204

Сумарни Загуби на Етажа : 24696

Етаж : Етаж 8

1	ОФИС "СОЦ.ПОДПОМАГАН	:	1621
2	ОФИС	:	1399
3	ОФИС	:	1337
4	ОФИС	:	2716
5	ОФИС ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"	:	2603
6	ОФИС ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"	:	3948
7	ОФИС	:	2727
8	ОФИС	:	2727
9	ОФИС	:	1402
10	ОФИС	:	3948
11	ТОАЛЕТНА	:	1204

Сумарни Загуби на Етажа : 25635

Етаж : Етаж 9

1	ОФИС "СОЦ.ПОДПОМАГАН	:	1621
2	ОФИС	:	1399
3	ОФИС	:	2886
4	ОФИС	:	1394
5	ОФИС	:	2603
6	ОФИС	:	2754
7	ОФИС	:	1402
8	ОФИС	:	2727
9	ОФИС	:	2727
10	ОФИС	:	1402
11	ОФИС	:	3948
12	ТОАЛЕТНА	:	1204

Сумарни Загуби на Етажа : 26070

Етаж : Етаж 10

1	КНСБ	:	1621
2	ФНСОЛП	:	1483
3	МНП-РИО	:	2886
4	МНП-РИО	:	3877
5	ГРАО	:	2754
6	ГРАО	:	1402
7	ОФИС	:	2727
8	ОФИС	:	1402
9	ГРАО	:	1402
10	ОФИС	:	1402
11	КНСБ	:	3948
12	ТОАЛЕТНА	:	1204

Сумарни Загуби на Етажа : 26111

Етаж : Етаж 11

1	ОФИС КНСБ	:	1621
2	ОФИС ЗЕМ.И ГОРИ	:	1483
3	ОФИС МЗХ КТИ	:	2886
4	ОФИС	:	1483
5	ОФИС	:	2603
6	ОФИС	:	2754
7	ОФИС	:	1402
8	ОФИС	:	1402
9	ОФИС	:	1402
10	ОФИС	:	1402
11	ОФИС	:	1402
12	ОФИС	:	1402
13	ОФИС	:	3948
14	ТОАЛЕТНА	:	1204

Сумарни Загуби на Етажа : 26397

Етаж : Етаж 12

1	ОФИС	:	1483
2	ОФИС	:	1259
3	ОФИС	:	1483
4	ОФИС	:	1483
5	ОФИС	:	1483
6	ОФИС	:	2603
7	ОФИС	:	2754
8	ОФИС	:	1402
9	ОФИС	:	1402
10	ОФИС	:	1402
11	ОФИС	:	1402
12	ОФИС	:	1402
13	ОФИС	:	1402
14	ОФИС	:	3948
15	ТОАЛЕТНА	:	1204

Сумарни Загуби на Етажа : 26113

Етаж : Етаж 13

1	ОФИС	:	1608
2	ЗАЛА	:	8050
3	ЗАЛА	:	12643
4	ОФИС	:	5934
5	ТОАЛЕТНА	:	1690

Сумарни Загуби на Етажа : 29925

Сумарни Загуби на Сградата : 308972



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА



АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА УЛ."БРЯНСКА" 30, ГР.ГАБРОВО

№	Основани е на цената	Наименование на работите и указания на отчетените елементи	Ед. мярка	Количество
1	2	3	4	5
1.	АНАЛИЗ1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО -VRF СИСТЕМА ЗА ВИСОКОСТЕНЕН ТАВАНЕН МОНТАЖ ,ОТОПЛ/ОХЛ,ДО-2,5/2,2КВ-ЕЛ.0,05 КВ	бр.	9,000
2.	АНАЛИЗ2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО -VRF СИСТЕМА ЗА ПОДОВО - ТАВАНЕН МОНТАЖ ОТОПЛ/ОХЛ . -3,2/2,8 КВ.ЕЛ.=0,05КВ	бр.	78,000
3.	АНАЛИЗ3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО -VRF СИСТЕМА ЗА ПОДОВО- ТАВАНЕН МОНТАЖ-ОТОПЛ/ОХЛАЖДАНЕ- 4,0/3,6КВ,ЕЛ=0,05КВ	бр.	2,000
4.	АНАЛИЗ4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО -VRF СИСТЕМА ЗА ПОДОВО- ТАВАНЕН МОНТАЖ, ОТОПЛ/ОХЛАЖДАНЕ- 5,8/5КВ ,ЕЛ=0,1КВ	бр.	37,000
5.	АНАЛИЗ5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА Ф28/1,ВКЛ.ИЗОЛАЦИЯ И УКРЕПВАНЕ	м.	382,000
6.	АНАЛИЗ6	СЪЩО,НО Ф22/1	м.	59,000
7.	АНАЛИЗ7	СЪЩО,НО 19/1	м.	52,000
8.	АНАЛИЗ8	СЪЩО,НО 15/1	м.	68,000
9.	АНАЛИЗ9	СЪЩО,НО 12/1	м.	481,000
10.	АНАЛИЗ10	СЪЩО,НО 10/1	м.	420,000
11.	АНАЛИЗ11	СЪЩО,НО 6/0,8	м.	408,000
12.	АНАЛИЗ12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНИ ФИТИНГИ- ЗА ЕДИН БРОЙ КОНВЕКТОР /КОЛЕНА,МУФИ/	бр.	126,000
13.	АНАЛИЗ13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ЗА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ 02/А	бр.	33,000
14.	АНАЛИЗ14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ЗА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ 01 А/А	бр.	52,000
15.	АНАЛИЗ15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ЗА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ 01 В/А	бр.	30,000
16.	АНАЛИЗ16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНО ТЯЛО ЗА VRF ,ОТОПЛЕНИЕ /ОХЛАЖДАНЕ - 50/45КВ ,НО НЕ ПО МАЛКО ОТ /44/40/ КВ ,ЕЛ.= 14КВ /ИНВЕРТОР/	бр.	11,000
17.	АНАЛИЗ17	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОН -Ф35 И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД МОНТАЖ НА ТРЪБИ	бр.	168,000
18.	АНАЛИЗ18	ПРОБА С АЗОТ ЗА VRF СИСТЕМА	бр.	11,000
19.	АНАЛИЗ19	ЛИНИЯ ЗА КОНДЕНЗ Ф25/Ф40,ВКЛ.ФАСОННИ ЧАСТИ И УКРЕПВАНЕ	м.	1 173,000
20.	АНАЛИЗ20	ДОЗАРЕЖДАНЕ С ФРЕОН	кг.	11,000
21.	АНАЛИЗ21	ПУСК,НАСТРОЙКА,72 ЧАСОВА ПРОБА НА VRF СИСТЕМА	бр.	11,000

Изпълнител:

Инвеститор: