

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА



АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА УЛ."БРЯНСКА" 30, ГР.ГАБРОВО

№	Основани е на цената	Наименование на работите и указания на отчетените елементи	Ед. мярка	Количество *
1	2	3	4	5
1.	АНАЛИЗ1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО -VRF СИСТЕМА ЗА ВИСОКОСТЕНЕН ТАВАНЕН МОНТАЖ ,ОТОПЛ/ОХЛ,ДО-2,5/2,2КВ-ЕЛ.0,05 КВ	бр.	9,000
2.	АНАЛИЗ2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО -VRF СИСТЕМА ЗА ПОДОВО - ТАВАНЕН МОНТАЖ ОТОПЛ/ОХЛ . -3,2/2,8 КВ.ЕЛ.=0,05КВ	бр.	78,000
3.	АНАЛИЗ3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО -VRF СИСТЕМА ЗА ПОДОВО- ТАВАНЕН МОНТАЖ-ОТОПЛ/ОХЛАЖДАНЕ- 4,0/3,6КВ,ЕЛ=0,05КВ	бр.	2,000
4.	АНАЛИЗ4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО -VRF СИСТЕМА ЗА ПОДОВО- ТАВАНЕН МОНТАЖ, ОТОПЛ/ОХЛАЖДАНЕ- 5,8/5КВ ,ЕЛ=0,1КВ	бр.	37,000
5.	АНАЛИЗ5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНА ТРЪБА Ф28/1,ВКЛ.ИЗОЛАЦИЯ И УКРЕПВАНЕ	м.	382,000
6.	АНАЛИЗ6	СЪЩО,НО Ф22/1	м.	59,000
7.	АНАЛИЗ7	СЪЩО,НО 19/1	м.	52,000
8.	АНАЛИЗ8	СЪЩО,НО 15/1	м.	68,000
9.	АНАЛИЗ9	СЪЩО,НО 12/1	м.	481,000
10.	АНАЛИЗ10	СЪЩО,НО 10/1	м.	420,000
11.	АНАЛИЗ11	СЪЩО,НО 6/0,8	м.	408,000
12.	АНАЛИЗ12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДНИ ФИТИНГИ- ЗА ЕДИН БРОЙ КОНВЕКТОР /КОЛЕНА,МУФИ/	бр.	126,000
13.	АНАЛИЗ13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ЗА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ 02/А	бр.	33,000
14.	АНАЛИЗ14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ЗА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ 01 А/А	бр.	52,000
15.	АНАЛИЗ15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ЗА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ 01 В/А	бр.	30,000
16.	АНАЛИЗ16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНО ТЯЛО ЗА VRF ,ОТОПЛЕНИЕ /ОХЛАЖДАНЕ - 50/45КВ ,НО НЕ ПО МАЛКО ОТ /44/40/ КВ ,ЕЛ.= 14КВ /ИНВЕРТОР/	бр.	11,000
17.	АНАЛИЗ17	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОН -Ф35 И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД МОНТАЖ НА ТРЪБИ	бр.	168,000
18.	АНАЛИЗ18	ПРОБА С АЗОТ ЗА VRF СИСТЕМА	бр.	11,000
19.	АНАЛИЗ19	ЛИНИЯ ЗА КОНДЕНЗ Ф25/Ф40,ВКЛ.ФАСОННИ ЧАСТИ И УКРЕПВАНЕ	м.	1 173,000
20.	АНАЛИЗ20	ДОЗАРЕЖДАНЕ С ФРЕОН	кг.	11,000
21.	АНАЛИЗ21	ПУСК,НАСТРОЙКА,72 ЧАСОВА ПРОБА НА VRF СИСТЕМА	бр.	11,000

Изпълнител:

Инвеститор: